

**Reconstructia si modernizarea I.P. Liceul  
Teoretic "Emil Nicula" teren nr. cad.  
1034320.065, cu adaugarea constructiilor  
auxiliare, amplasate in s. Mereni, str. Stefan  
cel Mare si Sfint, nr.104**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-3-10

### Montare ascensor. Bloc D

**Valoarea de deviz lei**

Întocmit în prețuri curente: 20.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	MAsB01C	Montarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m Materiale marunte=1,0200	ascensor	1,00		
2	MAsB01D 1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B Materiale marunte=1,0200	1 statie	-9,00		
3	MAsB01E1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B Materiale marunte=1,0200	m	-37,40		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	%			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Utilaj</b>				
4	pret ofertant	Ascensor pentru persoane, certificat consum energetic clasa A +, greutatea portanta - 600 kg, viteza de miscare - 1,0 m/s, dimensiunea putului in care se instaleaza ascensorul 2100x2150 mm, numarul opririlor - 3, numarul usilor - 3, dimensiuni usa 900x2000(h) mm, inaltimea de ridicare a cabinei - 6,6 m	ansmblu	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicare in panoul de comanda interior si pe niveluri cu facilitati pentru persoanele nevazatoare si cu dizabilitati;</li> <li>- Usi la cabina 900x2000 mm din inox satinat clasa de rezistenla la foc EI 60;</li> <li>- Cabina interioara - inox satinat, deschidere automata in statii lateral cu doua panouri, protectie obstacole de tip perdea pe toata inaltimea si latimea usii;</li> <li>- Panou de comanda cu microcontroller din inox satinat oglinda ,sistem colectiv in jos, buton iluminare alba care devine rosie la recunoasterea comenzii, panou din sticla cu alb cu afisaj LED MATRICEAL, usor de citit de mare rezolutie, indicator stare cu simboluri., mana curenta interioara cabinei din inox cu capete rotunde diametru 40 mm, facilitati nevazatori;</li> <li>- Plafon cabina inox satinat, trapa de evacuare in plafon;</li> <li>- Sistem bidirectional de comunicare, dispozitiv de alarmare prin telefon;</li> <li>- Sistem evacuare automat pasageri in situatie de lipsa alimentarii electrice;</li> <li>- Indicatoare palier si cutie comanda palier montate aparent pe perete, butoane touch, prag usa cabina din aluminiu, prag usi palier din aluminiu;</li> <li>- Pardoseala interioara cabina- covor PVC- rezistent la 10000 treceri repetate cu scaun sau targa pe roti - certificat de Ministerul Sanatatii;</li> <li>- Ventilator aerisire cabina cu debit de aer circulat;</li> <li>- Iluminare cabina automat (ON/OFF) cu LED, iluminat put ascensor;</li> <li>- Sistem de verificare a sarcini - cantar electronic;</li> <li>- Proiect de instalare pentru ascensor.</li> </ul>				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				
		3. Lucrari de reglare-demarare				
5	1-14-002-2	Ascensor de persoane pentru cladiri administrative, pentru 10 statii, capacitatea de incarcare pina la 1000 kg, viteza de miscare a cabinei 1,6 m/s	ascensor	1,00		
6	1-14-002-4	In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-002-02	1 oprire	-7,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		<b>Total Lucrari de reglare- demarare Inclusiv salariu</b>				
		Total	lei			
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				