

**Reconstructia si modernizarea I.P. Liceul  
Teoretic "Emil Nicula" teren nr. cad.  
1034320.065, cu adaugarea constructiilor  
auxiliare, amplasate in s. Mereni, str. Stefan  
cel Mare si Sfint, nr.104**

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 3-1-1  
Constructie amfiteatru (poz. 5) (2506-5-C, PG)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Tribuna Tr-1</b>				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	15,47		
2	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 20 mm, intr-un strat (rost dilatare) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150	m2	11,50		
3	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	25,35		
4	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	7,80		
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	15,40		
6	CC02M	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	101,05		
7	CC02M2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu	kg	638,87		

1	2	3	4	5	6	7
		cofraje glisante				
8	CC02N2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 102,30		
9	CC03B	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	46,96		
10	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, beton marfa clasa C16/20 XC4 XF3 și turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	55,67		
11	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse în construcții din beton marca pînă la 500, utilizînd mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 20 mm	buc	18,00		
12	CC02D2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	2,70		
13	CP21A	Punerea în opera a mortarului M 100-T pentru legătura, monolitizare sau mătare de rosturi la înălțimi pînă la 35 m, umplerea golurilor tehnologice și de montaj în prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	18,00		
14	CC03B	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	11,04		
15	CG11C1	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avînd stratul de uzură de 1,5 cm grosime și stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea și spălarea, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, executate în fisii sau umității de plăci colorate diferit, fără bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmură	m2	3,30		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Tribuna Tr-1 Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Scena Sc-1</b>				
16	IzF53A	Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci extrudate de polistiren înspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 20 mm, într-un strat (rost dilatare) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150	m2	13,30		
17	CA02B2	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu betonieră pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	11,30		

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,60		
19	CC02M	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,59		
20	CC02M2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	582,33		
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 XC4 XF3 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	34,21		
22	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	6,00		
23	CC02D2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,90		
24	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	6,00		
25	CC03B	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	2,94		
26	CG11C1	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, executate in fisii sau umitati de placi colorate diferit, fara bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura	m2	0,66		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Scena Sc-1 Inclusiv salariu</b>				
		3. Finisare amfiteatru (pl. 11 PG)				
27	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv	buc	17,50		
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	225,00		
29	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic pentru uz exterior, cu	m2	225,00		

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv. Clasa de rezistenta la alunecare R12. Culoare - gri deschis.				
30	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, uscate, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 70x45(h) mm	m	248,00		
31	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corspunzator	m2	59,04		
32	CK35D	Dibluri din material plastic d=8 mm L=100 mm fixate in ziduri din beton armat	buc	744,00		
		Total	lei			
		Total Finisare amfiteatru (pl. 11 PG) Inclusiv salariu				
		Total	lei			
		Asigurari sociale	24 %			
		Cheltueli de transport	%			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiu de deviz	%			
		Total deviz: Inclusiv salariu				