

**Reconstructia si modernizarea I.P. Liceul
Teoretic "Emil Nicula" teren nr. cad.
1034320.065, cu adaugarea constructiilor
auxiliare, amplasate in s. Mereni, str. Stefan
cel Mare si Sfint, nr.104**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-3-1
Protectie impotriva trasnetelor (2506-PT)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	57,80		
2	TsD18B	Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	57,80		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	%			
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
3	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie zincata, sectiune 120 mm2 (30x4 mm) Coeficient la pentru materiale=0,7500	100 m	6,70		
4		Clema banda-banda 2 placi P-40, 40mm	buc	45,00		
5		Banda de etansare 50mm	m	20,00		
6		Suport pentru plat-banda de fatada de pina la 40mm	buc	90,00		
7		Clema banda-tija 2 placi P=40, 40mm si d=6-10mm	buc	47,00		
8	08-02-156-2 aplicabi	Cutii (carcase) si casete pentru etansarea trecerilor de cabluri prin pereti in incaperi explozibile: cutie separabila	buc	46,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Coeficient la manoperei=0,5000				
9	10-08-019-01	Cutie de fatada din metal 120x120x30mm	buc	45,00		
10		Cutie de fatada din metal 120x120x30mm	buc	45,00		
		Total	lei			
		Asigurari sociale	24 %			
		Cheltueli de transport	%			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiu de deviz	%			
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
11		Camin de vizitare, 300x300x500mm	buc	46,00		
		Total	lei			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare	%			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				
		Total	lei			
		Total deviz: Inclusiv salariu				